

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objednávateľ: Obec Runina, Runina 54, 067 65 Topoľa

Zhotoviteľ:

Dátum: 14.11.2017

Projektant: 1076 Architekti

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
	Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne			
01	SO 01 Kováčka vyhňa			
02	SO 02 Úpravy okolia			
03	SO 03 Odvod dažďovej vody			

Celkom

ZADANIE

Stavba: **Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne**

Objekt: **SO 01 Kováčska vyhňa**

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001		Odkopávka v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	7,648		
2	001		Odkopávka v hornine 3, do 100 m3	m3	6,116		
3	001		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,116		
4	001		Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 4	m3	7,648		
5	001		Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	13,764		
6	001		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	7,648		
7	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,764		
8	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	13,764		

Zakladanie

9	001		Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	23,900		
10	011		Doplnenie základových pásov z kameňa na sucho v rozsahu do 10 % plochy	m2	9,851		

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

11	002		Vyčistenie škár a škárovanie, vyplnenie spojov medzi trámami hlinenou mazaninou	m	324,920		
12	002		Ošetrovanie vápenným mliekom spojov medzi trámami	m	324,920		
13	011		Násyp zo štrkopiesku hr. 200 mm (pre spevnenie podkladu)	m3	4,780		
14	011		Povrchový poter z ľahčenu hlinou hr. 120 mm	m2	23,900		
15	011		Zastabilizovanie a domurovanie ohniska	kpl	1,000		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

16	003		Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	65,450		
17	003		Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	65,450		
18	003		Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	65,450		
19	003		Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	23,900		
20	011		Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	23,900		
21	013		Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1,5 m2	ks	2,000		
22	013		Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2	ks	1,000		

ZADANIE

Stavba: **Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne**

Objekt: **SO 01 Kováčka vyhňa**

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
23	013		Vybúranie drevených rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	1,508		
24	013		Vybúranie drevených dverových zárubní, - 0,08200t	m2	1,630		
25	013		Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	m2	0,808		
26	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,249		
27	013		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	22,490		
28	013		Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,249		
29	013		Poplatok za skladovanie, ostatné	t	2,249		
30	013		Poplatok za odvoz, likvidáciu a skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	t	0,300		
Presun hmôt HSV							
31	014		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	50,113		
Práce a dodávky PSV							
Konštrukcie tesárske							
32	762		Montáž krytiny drevenej, štiepané šindle v dvoch radoch	m2	43,659		
33	611		Drevené šindle štiepané v dvoch radoch (dub, resp. agát) 15x150x500 mm	m2	45,842		
34	762		Demontáž debnenia zvislých stien a nadstrešných stien z hrubých dosiek, lát tyčoviny, -0.01400t	m2	13,430		
35	762		Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy do 120 cm2, -0.00800t	m	45,360		
36	762		Výmena časti obvodovej stenovej drevenej konštrukcie v rozsahu do 10 % vrátane dodávky reziva	m2	37,367		
37	762		Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	66,079		
38	605		Rezivo - krokvy, klieštiny	m3	0,617		
39	762		Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	43,650		
40	605		Rezivo - laty 60x80 mm	m3	0,603		
41	762		Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, - 0.00700t	m2	43,659		
42	762		Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	1,220		
43	762		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-224 cm2, -0.01000t	m	7,600		

ZADANIE

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objekt: SO 01 Kováčka vyhňa

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
44	762		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 224-288 cm2, -0.01300t	m	7,840		
45	762		Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 288-450 cm2, -0.02300t	m	4,500		
46	762		Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, -0.01400t	m2	18,766		
47	762		Montáž záklopu dreveného	m2	12,846		
48	605		<i>Dosky a fošne - zákloповé dosky</i>	m3	0,321		
49	762		Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	32,903		
50	605		<i>Rezivo - stropné trámy</i>	m3	0,552		
51	762		Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy do 288cm2, -0.01700t	m	31,360		
52	762		Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	m3	0,873		
53	762		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		
Konštrukcie klampiarske							
54	764		Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl, - 0,00732t	m2	2,156		
55	764		Demontáž odkvapov na strechách s tvrdou krytinou bez podkladového plechu do rš 400 mm, -0,00320t	m	15,400		
56	764		Demontáž hrebeňa so sklonom do rš 250 až 400 mm, -0,00197t	m	7,700		
57	764		Demontáž podkladového pásu do rš 250 mm, -0,00021t	m	11,340		
58	764		Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850		
Konštrukcie - krytiny tvrdé							
59	765		Demontáž azbestocement. krytiny z AZC štvorcov alebo šablón do sutiny na latovanie, -0,01300t	m2	43,659		
60	765		Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600		
Konštrukcie stolárske							
61	766		Montáž okna dreveného šesťtabuľkového s jednoduchým zasklením 620x900 mm s rámom vrátane dodávky	ks	2,000		
62	766		Montáž vstupných dverí drevených so zárubňou a krabicovým zámkom 1000x1630 mm vrátane dodávky	ks	1,000		
63	766		Montáž informačnej tabule prístrešku vrátane dodávky	ks	1,000		
64	766		Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550		
Konštrukcie doplnkové kovové							

ZADANIE

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objekt: SO 01 Kováčska vyhňa

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
65	767		Montáž mreží kovaných pre vchodové dvere rozmeru dverí 1000x1630 mm vrátane dodávky a povrchovej úpravy	ks	1,000		
66	767		Oprava a vyčistenie dúchadla	ks	1,000		
67	767		Oprava, vyčistenie a inštalácia záchovalých nástrojov (železného náradia)	ks	50,000		
68	767		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		
Dokončovacie práce - nátery							
69	783		Očistenie reziva jestvujúcej drevenej konštrukcie	m2	74,734		
70	783		Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu	m2	178,830		

Celkom

--

ZADANIE

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objekt: SO 02 Úpravy okolia

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001		Odkopávka v hornine 3, do 100 m3	m3	13,599		
2	001		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	13,599		
3	001		Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	13,599		
4	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,599		
5	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	13,599		
6	231		Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	55,736		
7	005		Trávové semeno - parková zmes	kg	1,393		
8	231		Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,736		
9	231		Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine v rozsahu do 30 % plochy vrátane dodávky	m2	55,736		
10	231		Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	55,736		

Zakladanie

11	001		Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	45,331		
12	011		Zhotovenie a dodávka rampy s prudkým sklonom - ozn. 1	m2	1,910		

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Presun hmôt HSV

13	231		Presun hmôt na spevnených plochách (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	4,579		
----	-----	--	---	---	-------	--	--

Práce a dodávky PSV

Konštrukcie tesárske

14	762		Drevený mostík cez povrchový rigol - zhotovenie a dodávka vrátane povrchovej úpravy - ozn. 3	m2	1,980		
15	762		Podklad z kameniva spevnená plocha pre sedenie pre turistov - ozn. 4	m2	8,549		
16	762		Sedenie pre turistov, lavičky so stolom a košom na odpad vr. dodávky a povrchovej úpravy - ozn. 4	súb	1,000		
17	762		Drevený stojan na bycikle vr. dodávky a povrchovej úpravy - ozn. 8	ks	4,000		
18	762		Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500		

Konštrukcie doplnkové kovové

19	767		Informačná tabuľa v priestore na podkúvanie koňa - ozn. 6	ks	1,000		
----	-----	--	---	----	-------	--	--

ZADANIE

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objekt: SO 02 Úpravy okolia

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
20	767		Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900		
Podlahy z prírod.a konglomer.kameňa							
21	782		Zhotovenie kamenných schodov s kamenným chodníkom z lomového kameňa do pieskového lôžka vrátane dodávky - ozn. 2	m2	5,172		
22	782		Spevnenie svahu lomovým kameňom kladeným na sucho vrátane dodávky - ozn. 5	m2	11,460		
23	782		Spevnená plocha - "šliapaky" v tráve osadené do pieskového lôžka vr. dodávky - ozn. 7	m2	18,480		
24	782		Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000		

Celkom

ZADANIE

Stavba: Obnova objektu pôvodnej kováčskej vyhne

Objekt: SO 03 Odvod dažďovej vody

Dátum: 14.11.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1	001		Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,594		
2	001		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	6,573		
3	001		Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,573		
4	001		Vodorovné premiestnenie výkopku, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	8,167		
5	001		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,167		
6	001		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	8,167		

Komunikácie

7	221		Zhotovenie rigolu zemného na odvod dažďovej vody vysypaného štrkom šírky 500 mm vrátane dodávky	m	8,500		
8	221		Vsakovacia jama vysypaná štrkom vrátane dodávky	m3	6,573		

Presun hmôt HSV

9	231		Presun hmôt na spevnených plochách (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	18,410		
---	-----	--	---	---	--------	--	--

Celkom